REQUALIFICAÇÃO DA AV. FERNÃO MAGALHÃES

PRAIA DA BARRA

FASE 1



Memória descritiva e Justificativa

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

A presente memória diz respeito ao esclarecimento técnico (genérico) da proposta de REQUALIFICAÇÃO DA AV. FERNÃO MAGALHÃES - PRAIA DA BARRA – FASE 1.

A Avenida Fernão Magalhães é uma importante via urbana distribuidora, onde convergem e atravessam diversos arruamentos. Tem um movimento viário e pedonal considerável, especialmente na época balnear e aos fins-de-semana. A sua grande valência residencial, mas também comercial (essencialmente no setor poente) reflete bastante as características pendulares da sazonalidade.

A intervenção nesta artéria estruturante da Praia da Barra, historicamente marcante, com o enquadramento único do Farol da Barra de Aveiro, está inserida num âmbito mais alargado de intervenções de requalificação do espaço público que a Câmara Municipal tem vindo a realizar.

Foi elaborado um projeto global para a extensão total da avenida, com cerca de 900m, garantindo-se uma concordância e coerência global do conjunto projetado. Contudo, a obra que se pretende executar nesta 1.ª fase abrange apenas um setor com 210 m de extensão, desde a Av. Fernandes Lavrador até à Rua dos Emigrantes, numa área total de 68245 m^2. A área referente a esta 1.ª fase de requalificação é aquela que reflete hoje maior precaridade e disfuncionalidade, merecendo por isso a intervenção mais urgente.

Feita a análise da realidade urbana nesta avenida, diagnosticaram-se diversos problemas e constrangimentos. Desde logo, constata-se uma infraestrutura com um perfil bastante largo mas muito disfuncional, fora de escala. Sobressai ao centro uma extensa, retilínea e larga plataforma asfaltada para uso dos veículos. O estacionamento automóvel encontra-se relativamente desregulado e avulso e não satisfaz em termos de quantidade. O espaço para uso dos peões tem sido desprezado, pela ausência de passeios ou pela falta de qualidade e dimensão dos existentes. Este arruamento urbano, para além da plataforma de asfalto, prima pela complexa teia de fragmentos de pavimentos mal resolvidos na zona de passeio, revelando diversas fragilidades que comprometem determinantemente a qualidade mínima do uso e da vivência do espaço público. Prolifera uma variedade de lancis desalinhados, de revestimentos heterogéneos, desconfortáveis, empenados/desnivelados e descontinuados. Constata-se um sistema que efetivamente

não garante a mobilidade necessária do peão e, pior, prejudica e coloca em risco a segurança e a vida dos utentes. Vemos diariamente as pessoas a circular na estrada, por ausência de passeios, ou para se poderem desviar de obstáculos, nomeadamente de raízes de árvores e de pavimentos soltos, levantados ou inexistentes. Adultos, crianças, idosos, carrinhos de bebé, pessoas com mobilidade condicionada, convivem constantemente na estrada com os veículos motorizados em circulação e serpenteiam ou esbarram aqui e ali com outros mal estacionados na via e/ou nos passeios. Todo este cenário caótico é exponencialmente intensificado na época balnear e/ou nos fins-de-semana soalheiros.

PROPOSTA:

O presente projeto de requalificação do espaço público pretende, quanto possível, interpretar as muitas adversidades urbanas detetadas, designadamente as acima referidas, e resolvê-las e/ou minorá-las. A proposta vai no sentido da clarificação das funções de uma via urbana, promovendo nomeadamente a qualificação efetiva de passeios, ciclovias, e plataforma para a circulação e estacionamento dos automóveis. Genericamente, pretende-se tornar esta rua mais apelativa e positiva, permitindo funções de usos contemporâneas de polivalência, quanto possível mais próximas da escala humana. O desenho proposto estabelece uma hierarquização dos espaços públicos em função dos seus graus de apropriação, sendo relativamente mais fácil descortinar os usos associados, pela expressão dos materiais propostos (pavimentos, lancis e demais elementos urbanos), pelos contrastes formais e cromáticos.

Presidiram ao desenho de requalificação deste espaço público algumas linhas de força que o estruturam e sustentam, a saber:

1. Garantir uma escala humana equilibrada, assegurando os espaços e canais de permanência e circulação de pessoas, designadamente com dimensões e pavimentos adequados.
2. Reperfilar o arruamento, clarificando-o, por forma a garantir-se:
   2.1. Circulação automóvel nos dois sentidos, redefinindo o perfil destinado à sua circulação e disciplinar o estacionamento em ambos os lados, perpendicular ao eixo, garantindo simultaneamente maximizar a quantidade e a qualidade.
   2.2. Passeios amplos em ambos os lados da avenida.

2.3. Vias cicláveis dedicadas em ambos os lados da avenida, bem definidas em termos de material e cor.

3. Redefinir algum mobiliário e elementos urbanos, nomeadamente com novas iluminárias com sistema LED (com reaproveitamento dos postes existente em novos alinhamentos) e nova distribuição arbórea, adotando-se uma nova espécie mais adaptada ao espaço urbano e ao clima.
4. Aplicação de pavimentos nos passeios que garantam conforto, amigos do ambiente, prefabricados em betão poroso, 100% permeável - numa atitude de responsabilidade eminentemente ecológica.
5. Aplicação de materiais duráveis, estáveis, confortáveis, de fácil manutenção e/ou reposição.
6. Utilizar bem e de forma comedida os recursos disponíveis, reaproveitando e relocalizando parte de elementos existentes, nomeadamente parte das infraestruturas básicas, reajustando-as e/ou acrescentando-as onde se justifica necessário.
7. Acessibilidade de veículos motorizados às respetivas propriedades particulares (garagens etc.).
8. Reconfiguração e beneficiação dos sistemas de recolha de resididos sólidos urbanos (RSUs), por aplicação de contentores em sistema semienterrado (vulgo Molok) em locais considerados oportunos e em função nomeadamente de uma métrica com justificação técnica.
9. O cumprimento das exigências legais e regulamentares, nomeadamente em matéria de acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada.

Toda a intervenção tem por objetivo introduzir um referente estético novo, pela utilização de códigos linguísticos contemporâneos. Mantém-se a opção da utilização do betuminoso nos revestimentos dos pavimentos viários automóvel, reaproveitando grande parte da plataforma de asfalto existente. Nos passeios e ciclovias, pretende-se utilizar piso mais apelativo, confortável, designadamente para melhoria das condições de acessibilidades. Impusemos soluções de projeto vocacionadas para o peão e o uso dos meios suaves de locomoção, devolvendo ao espaço público a qualidade necessária, que permita melhorar as relações e dinâmicas, designadamente de sociabilidade e urbanidade. O desenho que propomos irá certamente permitir ao transeunte circular, passear e permanecer no espaço público com mais qualidade.

Faz parte da cultura local o uso da bicicleta como modo normal de locomoção. Contemplar os espaços públicos com vias dedicadas às bicicletas é de elementar necessidade. Assim, as ciclovias tornam-se elementos fundamentais nesta obra, que permitirá interligar-se com os demais circuitos estruturantes de ciclovias da rede concelhia. Para além do seu valor de uso, as ciclovias surgem neste projeto como linhas condutoras e unificadoras do desenho urbano proposto.

Não há na proposta uma reação de oposição ao automóvel, nem poderia haver, dado o seu importante e inegável papel na vida do cidadão. Estabeleceram-se as medidas de salutar convivência entre os veículos motorizados, as bicicletas e os peões, sem radicalismos. Para tanto definiram-se e conformaram-se claramente os limites dos percursos destinados a cada um deles. As passadeiras passam a ser sobrelevadas relativamente ao piso viário, para que possam permitir aos peões percursos integrais de continuidade entre passeios e, simultaneamente, obrigar os veículos motorizados a circular de forma mais moderada.

A intervenção, na sua generalidade, pauta-se por soluções simples, pela ponderação de materiais e equipamentos eficazes.

Para uma melhor compreensão do presente projeto relativamente aos aspetos técnicos propostos, nomeadamente sobre as relações espaciais objetivas, aplicação de materiais e suas quantidades, remetemos para as restantes peças escritas e desenhadas do processo.

Constitui propósito deste projeto e bem assim da obra, a boa execução dos trabalhos previstos no caderno de encargos, peças escritas e desenhadas, de acordo com a legislação vigente.

Ílhavo, 30 de novembro de 2016

Paulo Anes, arquiteto